

## Usmernenie pre službu založenie stavby

Služba „založenie stavby“ je bezplatná a spočíva v založení rohových tvárnic a zlomových miest. Naši odborní pracovníci Vás zaškolia priamo na stavbe, položia cca 20 ks tvárnic a vysvetlia postupy. Poradia vám ako narábať s materiálom - opracovať na požadovaný rozmer alebo do požadovaného tvaru. Odporúčia vám optimálne riešenie technických a konštrukčných detailov a odpovedia na všetky Vaše otázky k danej problematike.

### ✓ **Stavebná pripravenosť:**

- spočíva v zhotovení betónového podkladu – obvykle základovej platne (rovina cca do 2 cm) a položení hydroizolácie (obvykle penetračný náter a pás lepenky, pričom šírka závisí od hrúbky muriva)

### ✓ **Materiálové zabezpečenie:**

- pre založenie stavby je potrebné zabezpečiť na stavbe:
  - a) *murovací materiál* (pre nosné murivo v patričnom sortimente a množstve – stačí po palete),
  - b) *zkladaciu maltu* – vrecovanú, ale zarábanú (piesok 0-4 mm, vápno, cement, voda), v primeranom množstve (pri pôdoryse stavby 10 x 10 m, hrúbke muriva 375 mm a hrúbke malty 20 mm je to 0,3 m<sup>3</sup>) podľa nerovnosti podkladu,
  - c) *lepidlo* – vrecko lepidla na murovanie (spojenie dvoch rohových tvárnic, prípadne predvedenie založenia rohovej tvárnice druhého radu).

### ✓ **Technické zabezpečenie:**




- a) fúrik (na dopravu malty po stavbe),
- b) miešačku (pri zarábanej malte nevyhnutnosť, pri vrecovanej nie je nevyhnutná, ale rozhodne uľahčí a urýchli prácu),
- c) ručný paletový vozík (v prípade, že je na platni naložené väčšie množstvo paliet a pre zameranie je nevyhnutné s nimi manipulovať),
- d) voda,
- e) napojenia na elektrinu (minimálne 220 V – miešadlo).

### ✓ **Realizácia:**

- a) je potrebné, aby na stavbe bola projektová dokumentácia (pre založenie - pôdorys príslušného podlažia),
- b) stavebník alebo ním poverená osoba (zodpovedný a pomerov znalý - spôsobilý rozhodnúť o prípadných nevyhnutných zmenách oproti projektu – vyloženie muriva, korekcia rozmerov...; výkon pomocných prác – manipulácia s materiálom a zarábanie malty/lepidla).

■ **Pre založenie stavby je dôležité správne rozmiestnenie materiálu. To znamená, že musia byť voľné priestory pre murovanie (cca 60 cm v mieste nosného muriva) a pre meranie uhlopriečok.**

Príklady :



— obvodové murivo

--- vnútorné murivo

- - - meraná uhlopriečka

*Pri zložitejších a členitých pôdorysoch je potrebné miesto pre meranie uhlopriečok konzultovať!*